

**CENTRO SPORTIVO CANOA E CANOTTAGGIO**

*Lavori di adeguamento superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche*  
OPERE MINIME PER OTTENIMENTO OMOLOGAZIONE AD EFFETTUARE GARE PER ATLETI  
DIVERSAMENTE ABILI NELL'IMPIANTO SPORTIVO "Remo CRISTOFOLI"

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

**ANALISI dei PREZZI UNITARI**

NOVEMBRE 2018

IL PROGETTISTA  
*geom. Luciano BONETTO*

<b>ANALISI PREZZI UNITARI</b>
-------------------------------

Art. D11.5

Fornitura e posa in opera di **massetto per pavimenti in calcestruzzo tipo 325**, con kg 200 per mc. di impasto, compresa l'eventuale formazione di giunti a grandi riquadri, pendenze non superiori all'8%  
 - compresa rete elettrosaldata di diametro cm.6 con maglia 20x20, oneri di sicurezza, ed ogni altro Onere secondo le indicazioni della D.L., dello spessore medio di cm.18-20.

	u.m.	Quantità	Prezzo/€	Importo
-conglomerato cementizio	mq.	1,00	16,10	16,10
-rete elettrosaldata		1,00	3,60	3,60
-attrezzatura varia		1,00	4,32	4,32
-* Autocarro	ora	0,02	50,62	1,01
-* Operaio Qualificato	ora	0,03	27,45	0,82
-* Operaio Comune	ora	0,04	24,74	0,99
Prezzo per analisi	€			26,85
Spese Generali		10%		2,68
	Totale	€		29,53
Utile Impresa		10%		2,95
	Totale	€		32,48
<b>Prezzo di Applicazione al mq.</b> (Euro Trentadue//50)	€			<b>32,50</b>

\* Prezziario Regionale FVG – Lavori Pubblici 2017

Majano, li Novembre 2018

<b>ANALISI PREZZI UNITARI</b>
-------------------------------

Art. 17.12

Fornitura e posa in opera di di conglomerato bituminoso del tipo "Binder" semichiuso, per la Pavimentazione di percorsi pedonali e carrabili, costituito da Graniglia e pietrischetto, confezionato a caldo con bitume di dosaggio non inferiore al 4% del peso degli inerti, steso a caldo con macchina di piccole medie/dimensioni, compresa la predisposizione del sottofondo ..... dello spessore finito compattato di cm.8, in opera compreso ogni Onere di esecuzione.

	<i>u.m.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo/€</i>	<i>Importo</i>
-pavimentazione "Binder" cm.8	mq.	1,00	8,15	8,15
-predisposizione dl sottofondo		1,00	0,40	0,40
-attrezzatura varia e mezzi d'opera		1,00	1,25	1,25
-* Operaio Qualificato	ora	0,04	27,45	1,10
-* Operaio Comune	ora	0,03	24,74	0,74
				-----
Prezzo per analisi	€			11,64
				-----
Spese Generali		10%		1,16
				-----
	Totale	€		12,80
Utile Impresa		10%		1,28
				-----
	Totale	€		14,08
				-----
<b>Prezzo di Applicazione al mq.</b>			€	<b>14,10</b>
(Euro Quattordici//10)				

\* Prezziario Regionale FVG – Lavori Pubblici 2017

Majano, li Novembre 2018

<b>ANALISI PREZZI UNITARI</b>
-------------------------------

Art. 17.3

Fornitura e posa in opera di ***cordinata in pietra artificiale***, formata da elementi retti o curvi delle Dimensioni di cm.12x30 in opera compresa la fondazione in cls della sezione di cm.30x30 , compreso lo scavo di fondazione..... ed ogni altro onere di esecuzione, secondo le quote Indicate dalla D.L. .

	<i>u.m.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo/€</i>	<i>Importo</i>
-elementi in pietra artificiale	ml.	1,00	16,10	16,10
-fondazione in cls	ml.	1,00	1,60	1,60
-attrezzatura varia	ml.	1,00	1,20	1,20
-* Miniescavatore	ora	0,02	52,19	1,04
-* Autocarro	ora	0,01	50,62	0,51
-* Operaio Qualificato	ora	0,08	27,45	2,20
-* Operaio Comune	ora	0,1	24,74	2,47
Prezzo per analisi	€			25,12
Spese Generali		10%		2,51
			Totale €	27,63
Utile Impresa		10%		2,76
			Totale €	30,40
<b>Prezzo di Applicazione al ml.</b> (Euro Trenta//40)	€			<b>30,40</b>

\* Prezziario Regionale FVG – Lavori Pubblici 2017

Majano, li Ottobre 2018

<b>ANALISI PREZZI UNITARI</b>
-------------------------------

Art. M-01.23

**Riporto in quota di pozzetti di raccolta ed ispezione esistenti**, compresa la rimozione e l'eventuale recupero del chiusino e/o caditoia, lo scavo perimetrale ed il successivo ritombamento, il riporto in quota ....., compresi oneri di sicurezza, ed ogni altro onere di esecuzione per dare il lavoro a regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L. .

	<i>u.m.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo/€</i>	<i>Importo</i>
-materiale vario	cad.	1,00	8,40	8,40
-attrezzatura varia	cad.	1,00	4,70	4,70
-* Miniescavatore	ora	0,18	52,19	9,39
-* Autocarro	ora	0,06	50,62	3,04
-* Operaio Qualificato	ora	1,00	27,45	27,45
-* Operaio Comune	ora	1,10	24,74	27,21
Prezzo per analisi	€			71,80
Spese Generali		10%		7,18
	Totale	€		78,97
Utile Impresa		10%		7,90
	Totale	€		86,87
<b>Prezzo di Applicazione cad.</b>	€			<b>87,00</b>
(Euro Ottantasette/00)				

\* Prezziario Regionale FVG – Lavori Pubblici 2017

Majano, li Ottobre 2018